RAMPA DE ACESSO PLANTA BAIXA



PLANTA BAIXA
Escala 1:50

ANTESALA DC UFSC

Fundação rasa sapata isolada com viga de baldrame.
Laje de piso concreto.
Alvenarias em bloco de concreto 14x19x39, ultima linha com bloco canaleta para concretar laje de teto formando um elemento unico.
Laje de cobertura impermeabilizada com inclinação igual a existente. Telha de fibro cimento.
Paredes - Devem ser grampeadas com ferro CA-50 a cada 20cm nas paredes existentes, reboco simples com espessura de 1,5cm e pintura acrilica.
Portas corta fogo.
Rampa deve ter inclinação 8,33% para atender norma de acessibilidade.
As rampas tambem deve prever cobertura padrão campus UFSC pilare de concreto viga tranversal e calhetão de cibrocimento.

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	FASE 1 DA RAMPA - VAI DE H=0MM A H = 600 MM EM 7240 MM
	PLATAFORMA DE MANOBRA INTERMEDIÁRIA H = 600 MM COM 2200 X 3000 MM
	FASE 2 DA RAMPA - VAI DE H=600 MM A H = 900 MM EM 4340 MM
	PLATAFORMA DE ENTRADA NA SALA H = 900 MM COM 2700 X 1600 MM
	PORTA CORTA FOGO DE ENTRADA NA SALA DO DATACENTER UFSC
	PORTA DE ENTRADA ATUAL PARA O AUDITÓRIO
	GUARDA CORPO EM ALUMINIO FIXADO NAS RAMPAS E PLATAFORMAS H - 0.92 M.

RAMPA DE ACESSO E ANTESSALA CORTES



CORTE AA'
Escala 1:50



CORTE BB'
Escala 1:50

REV.	DESCRIÇÃO	VERIF.	DATA
3	Revisão	M LUIZA	02/2023
2	Revisão	LUIS TOSSI	12/2022
0	EMISSÃO INICIAL	LUIS TOSSI	11/2022

LT | consult

Proprietário : Datacenter UFSC

Título : Anexo XV - Rampa De Acesso Externa-R15 Rev 03.dwg

Resp. Técnico :

Projeto : -

Desenho : LUIS TOSSI

Local : Florianópolis - SC

Data : FEV/2023

Arquivo :

Escala : INDICADA

Prancha : 15

OBSERVAÇÃO
ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA LT CONSULT SENDO PROIBIDO A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO, SOB PENA DE LEI.